

Nota van Inlichtingen 3 - Aanleg distributienet Eikenlaan Muiderberg

Kenmerk: 20201102 Warmtenet MB Eikenlaan

Datum: 19-11-2020

Nr.	Document	Hoofdstuk / paragraaf / Eis-bepaling	Pagina	Zins snede	Vraag	Antwoord:
1	NVI 2 - vraag 6 en vraag 8			stelposten worden opgenomen in conceptovereenkomst		zie bijlage Conceptovereenkomst v1.1, artikel 6 lid 5
2					Is het testen van de leidingsysteem met lucht voldoende? Testen op sterkte wordt uitgevoerd op 1,5 keer de werkdruk en doe je normaliter met water. Dit heeft niet de voorkeur daar de leiding naderhand geconserveerd moet worden. Niet al het water kan na het beproeven worden verwijderd. Hierbij is het dan niet mogelijk om de vereiste dauwpunt-temperatuur te bereiken. Waar moeten wij in de offerte rekening mee houden?	Testen met lucht is voldoende. Omdat het moeilijk is 100% te ontwateren is in het bestek testen met lucht voorgeschreven. Zie h9 p.1 algemeen bestek Qirion: Afpersen van leidingdelen met lucht of stikstof op 1,1 maal de ontwerpdruk conform protocol PEX leverancier. Omdat de kunststof leidingen uitzetten bij drukverhoging, mag twee maal de druk worden verhoogd tot de afpersdruk indien de druk is gedaald.
3				Eerste overleg met aannemer GWW, Opdrachtnemer & Waternet		Op 14 december van 10:00 – 12:00 wordt een sessie gepland met aannemer GWW, Waternet en de Opdrachtnemer aan wie de opdracht is gegund. De partijen kunnen er rekening mee houden hier in hun agenda een optioneel timeslot voor te reserveren.